



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA / MG

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA - MG

OBRA: Sinalização do Entorno da Rodoviária de Cássia-MG

LOCAL: Avenida Amazonas, Avenida dos Produtores, Avenida Santa Rita, Rua Belo Horizonte, Rua Coronel João Cândido, Rua da Liberdade, Rua Deputado Delson Scarano, Rua Helena Guerra, Rua João Reis, Rua Padre Donizete Tavares de Lima, Praça Ari Rodrigues, Praça Pedrão Cassiense, Travessa Belo Horizonte e Terminal Rodoviário

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL/ OUTUBRO 2018 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JANEIRO 2019 - NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

COMP 01		SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50MM E ALTURA = 3,50M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
FONTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
SINAPI	COMP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	0,024	R\$ 58,39	R\$ 1,40	
SINAPI	COMP	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,024	R\$ 259,42	R\$ 6,23	
SINAPI	COMP	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,024	R\$ 100,98	R\$ 2,42	
SINAPI	INSUMO	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)	M	3,50	R\$ 40,48	R\$ 141,68	
SINAPI	COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 20,67	R\$ 4,13	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,76	R\$ 14,76	
						TOTAL GERAL	R\$ 170,62	
COMP 02		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, DIAMETRO 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
PESQUISA DE PREÇO	INSUMO	ORÇA ANEXO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, DIAMETRO 0,50 M	unid.	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 14,76	R\$ 5,17	
						TOTAL GERAL	R\$ 55,17	
COMP 03		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIANGULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, LADO 0,75 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
PESQUISA DE PREÇO	INSUMO	ORÇA ANEXO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO TRIANGULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, LADO 0,75 M	unid.	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 14,76	R\$ 5,17	
						TOTAL GERAL	R\$ 115,17	
COMP 04		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, TAMANHO 0,60x0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
SINAPI	INSUMO	ORÇA ANEXO	PLACA EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, TAMANHO 0,60x0,60M	UNID.	1,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 14,76	R\$ 5,17	
						TOTAL GERAL	R\$ 86,17	

COMP 05		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA LOSANGULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, LADO 0,45 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
PESQUISA DE PREÇO	INSUMO	ORÇA ANEXO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA LOSANGULAR EM CHAPA PRETA, AÇO SAE 1020, ESPESSURA 1,2 MM, TOTALMENTE REFLETIVA, ADESIVADA COM VINIL REFLETIVO GRAU TÉCNICO, LADO 0,45 M	unid.	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 14,76	R\$ 5,17	
						TOTAL GERAL	R\$ 50,17	
COMP 06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM FIO DE 4.3mm, L= 2500MM, H=1030MM, MONTANTE = 60x40MM; MALHA 50x100mm. POSTE COM BASE CHUMBADA + FIXADORES EM POLIAMIDA + PARAFUSOS E TAMPA						
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
PESQUISA DE PREÇO	INSUMO	ORÇA ANEXO	GRADIL GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM FIO DE 4.3mm, L= 2500MM, H=1030MM, MONTANTE = 60x40MM; MALHA 50x100mm. POSTE COM BASE PARA SER CHUMBADA + FIXADORES EM POLIAMIDA + PARAFUSOS E TAMPA	UNID.	1,00	R\$ 279,99	R\$ 279,99	
SINAPI	COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 20,67	R\$ 8,27	
SINAPI	COMP.	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	R\$ 14,76	R\$ 11,07	
						TOTAL GERAL	R\$ 299,33	

Cássia, 07 de março de 2019

Eng. Aristides Campos Lemos Crea MG 205364/D
Secretário de Gestão de Projetos

Marco Leandro Almeida Arantes
Prefeito Municipal